



INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEL PATRIMONIO PUBBLICO ESISTENTE
E DI RECUPERO DI ALLOGGI DI PROPRIETA' PUBBLICA PER INCREMENTARE
LA DISPONIBILITA' DI ALLOGGI SOCIALI E SERVIZI ABITATIVI PER CATEGORIE
FRAGILI PER RAGIONI ECONOMICHE E SOCIALI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
FINALIZZATI ALLA SPERIMENTAZIONE DI MODELLI INNOVATIVI SOCIALI E ABITATIVI



LINEA 9.4.1.



PROGETTO ESECUTIVO
RIQUALIFICAZIONE DI N. 5 UNITA' IMMOBILIARI IN CATANIA
VIALE SAN TEODORO 4 (EX PROG. 196/CT)
PER REALIZZAZIONE DI ALLOGGI SOCIALI

Elaborato	ANALISI DEI PREZZI	TAV. 16	rapp: data agg.
<p>RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO ARCH. IDA MARIA BARATTA Iscritta all'Ordine degli Architetti di Catania al n. 1240</p> <p>SUPP. AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO ARCH. GIUSEPPE LANZA Iscritto all'Ordine degli Architetti di Catania al n. 542</p> <p>PROGETTISTA ING. VALERIA VADALA Iscritta all'Ordine degli Ingegneri di Catania al n. 2577</p> <p>COLLABORATORE ALLA PROGETTAZIONE GEOM. ROBERTO GRAVINA</p>		<p>VISTI E APPROVAZIONI:</p> <p>Il Direttore Generale Arch. Calogero Punturo</p> <p>IL DIRETTORE AREA TECNICA (Dott. Ing. Salvatore Bella)</p>	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>ANALISI DEI PREZZI</u>				
Nr. 1 Imp.017	Fornitura e posa in opera di tubazione GAS in acciaio zincato per distribuzione principale impianto, gas metano. Staffato a parete, a vista a qualsiasi altezza, nel rispetto della ... eventuali pezzi speciali, staffaggi e quanto altro necessario a fronire l'opera finita e a regola d'arte. Diametro 2 1/2" E L E M E N T I: (E) [Ele.023] raccorderia kg (E) [Ele.033] tubazione GAS in acciaio zincato per distribuzione principal ... m (E) [Op com] Operaio comune h (E) [Op IV livello] Operaio IV° livello h	0,400 1,020 0,200 0,200	5,00 22,00 21,57 27,27	2,00 22,44 4,31 5,45	--- --- --- ---
	Sommano euro			34,20	
	Spese Generali 13.64% * (34.20) euro			4,66	
	Sommano euro			38,86	
	Utili Impresa 10% * (38.86) euro			3,89	
	T O T A L E euro / m			42,75	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / m			43,00	
Nr. 2 Imp.018	Fornitura e posa in opera di valvola intercettazione GAS conforme alla normativa UNI CIG. E L E M E N T I: (E) [Ele.023] raccorderia kg (E) [Ele.034] valvola intercettazione GAS conforme alla normativa UNI CIG. ... cad (E) [Op com] Operaio comune h (E) [Op spec] Operaio specializzato h	0,070 1,000 0,060 0,060	5,00 9,00 21,57 25,85	0,35 9,00 1,29 1,55	--- --- --- ---
	Sommano euro			12,19	
	Spese Generali 13.64% * (12.19) euro			1,66	
	Sommano euro			13,85	
	Utili Impresa 10% * (13.85) euro			1,39	
	T O T A L E euro / cad			15,24	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cad			15,00	
Nr. 3 Imp.019	F.p.o. di tubazione GAS in rame sottoguaina gialla marchiato CE per distribuzione all'interno cucina. Sotto traccia a qualsiasi altezza, nel rispetto della norma UNI 7129 Compresi: ... i pezzi speciali, staffaggi opere murali e quanto altro necessario a fronire l'opera finita e a regola d'arte. DN 16mm E L E M E N T I: (E) [Ele.023] raccorderia kg (E) [Ele.035] tubazione GAS in rame sottoguaina gialla marchiato CE per di ... m (E) [Op com] Operaio comune h (E) [Op spec] Operaio specializzato h	0,130 1,020 0,050 0,050	5,00 5,00 21,57 25,85	0,65 5,10 1,08 1,29	--- --- --- ---
	Sommano euro			8,12	
	Spese Generali 13.64% * (8.12) euro			1,11	
	Sommano euro			9,23	
	Utili Impresa 10% * (9.23) euro			0,92	
	T O T A L E euro / m			10,15	
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / m			10,00	
Nr. 4 NP01	Fornitura e posa in opera di facciata continua realizzata con profili estrusi in lega primaria di alluminio EN AVV-6060				
	A R I P O R T A R E				

[illegible]